

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

BOIS GUILLAUME  
Technoparc des Bocquets  
110 allée Robert Lemasson  
76235 BOIS-GUILLAUME France  
Téléphone : 02 35 59 46 00  
Mail : florent.pierrain@fr.bureauveritas.com

**A l'attention de M. VLC GUILLAUME**

METROPOLE ROUEN NORMANDIE  
14 BIS AVENUE PASTEUR  
IMMEUBLE NORDWICH HOUSE  
CS 50589  
76006 ROUEN CEDEX

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

(Articles R 1334-17, R 1334-18 et R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020)



**Intervention du 31/07/2017**

**Coordonnées du site :**

**Nom du site :** CIO  
**Latitude :** 0.992091  
**Longitude :** 49.280589

**Lieu d'intervention :** EX CIO

23 RUE JEAN JAURES  
76500 ELBEUF

**Numéro d'affaire :** 7064007

**Référence du rapport :** 7064007/S2.6.2.R

**Rédigé le :** 04/08/2017

**Par :** Florent PIERRAIN

**Date de la commande :** 26/06/2017

**Périmètre de repérage :** Voir §6.1

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR CERTIFICATION 11 Rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS - Certificat n° ODI/AM/07022299 délivré le 30/06/2017 et valable jusqu'au 29/06/2022. Ce document a été validé par son auteur.

Ce rapport contient 26 pages y compris les annexes.



**Signature :**

# SOMMAIRE

<b>1 CONCLUSIONS.....</b>	<b>3</b>
1.1 Recommandations pour les matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante.....	3
1.2 Obligations de communication.....	3
1.3 Obligations à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.....	3
<b>2 IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET INTERVENANTS.....</b>	<b>4</b>
2.1 Parties prenantes.....	4
2.2 Opérateur(s) de repérage.....	4
2.3 Laboratoire(s).....	4
<b>3 DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>	<b>6</b>
3.1 Textes Réglementaires.....	6
3.2 Méthodologie de la mission.....	6
3.3 Limites de la mission.....	7
<b>4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>	<b>9</b>
4.1 Informations relatives au bâtiment.....	9
4.2 Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite.....	9
4.3 Conditions spécifiques du repérage.....	9
<b>5 RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>10</b>
5.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante.....	10
5.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante.....	10
5.3 Matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique ne contenant pas d'amiante.....	11
<b>6 ANNEXES.....</b>	<b>14</b>
6.1 Parties d'immeuble visitées.....	14
6.2 Planche(s) de repérage.....	15
6.4 Photos.....	20
6.5 Grille d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B.....	21
6.6 Attestation et certificat.....	23
6.7 Rapport d'analyses du laboratoire.....	25

## 1 CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits des listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante.**

	Liste A	Liste B
Matériaux repérés contenant de l'amiante	NON	OUI

Pour la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante, se reporter au §5

### **1.1 Recommandations pour les matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante**

Des matériaux ou produits de la liste B contenant des fibres d'amiante ont été repérés.

Une évaluation de l'état de conservation de ces matériaux a été réalisée. Cette évaluation a abouti aux recommandations suivantes :

**Pour les zones homogènes ayant obtenu la recommandation « évaluation périodique (EP) »**

le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

### **1.2 Obligations de communication**

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

### **1.3 Obligations à l'issue des travaux de retrait ou de confinement**

**Matériaux de la liste B :**

Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel des surfaces traitées et à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre.

## 2 IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET INTERVENANTS

### 2.1 Parties prenantes

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	METROPOLE ROUEN NORMANDIE M. GUILLAUME VLC	14 BIS AVENUE PASTEUR IMMEUBLE NORDWICH HOUSE CS 50589 76006 ROUEN CEDEX	0232969891 0648111682 Guillaume.VLC@metropol e-rouen-normandie.fr
Propriétaire	METROPOLE ROUEN NORMANDIE	14 BIS AVENUE PASTEUR IMMEUBLE NORDWICH HOUSE CS 50589 76006 ROUEN CEDEX	
Accompagnateur	METROPOLE ROUEN NORMANDIE Guillaume VLC	14 BIS AVENUE PASTEUR IMMEUBLE NORDWICH HOUSE CS 50589 76006 ROUEN CEDEX	Guillaume.VLC@metropol e-rouen-normandie.fr

### 2.2 Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 790 184 675 01001	Florent PIERRAIN	AFNOR CERTIFICATION	ODI/AM/0702229 9	30/06/2017	29/06/2022

### 2.3 Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation Cofrac	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord	1- 1593	557, route de Noyelles P.A. du Pommier CS 20013 62110 HENIN-BEAUMONT France	+33 3 21 08 80 20



### 3 DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

#### 3.1 Textes Réglementaires

- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 12 décembre 2012 (modifié par l'arrêté du 26 juin 2013) relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 12 décembre 2012 (modifié par l'arrêté du 26 juin 2013) relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».
- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.
- Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

#### 3.2 Méthodologie de la mission

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

Matériaux et produits de la liste A :

*Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20*

<b>Composant à sonder ou à vérifier</b>
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B :

<b>Composant de la construction</b>	<b>Partie du composant à vérifier ou à sonder</b>
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiseries, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduites projetés, panneaux collés ou visés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduites de fluides (air, eau, autres fluides ...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets / volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresse, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Éléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façades.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

L'ensemble des prélèvements est réalisé dans le respect du mode opératoire.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.

Pour les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.

Pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante. Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de l'amiante.

### **3.3 Limites de la mission**

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) des listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA des listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche conventionnelle : détermination de zones homogènes, fréquence de sondages à l'intérieur de celles-ci. Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et/ou B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

La mission porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe « Parties d'immeuble visitées ».

La présente mission ne doit pas être confondue avec celle qui incombe au maître de l'ouvrage en matière de repérage d'amiante avant travaux de démolition au titre de l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et de l'arrêté correspondant du 26 juin 2013.

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.



## 4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### **4.1 Informations relatives au bâtiment**

Bâtiment	Fonction principale	Classement (ERP)	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
EX CIO	Bureaux	ERP 3è et 4ème catégorie	non communiqué	non communiqué

### **4.2 Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite**

Préalablement à l'opération de repérage, les documents suivants nous ont été remis par le propriétaire (ou son mandataire) :

Aucun rapport antérieur ne nous a été communiqué.

Autres documents fournis :

Titre	Référence	Type Document
Plan d'évacuation de fevrier 2013	20130129-03_MPI_-01	Plan
Sans-objet		Protections physiques

### **4.3 Conditions spécifiques du repérage**

Les éléments cités ci-dessous résument les conditions spécifiques dans lesquelles le repérage a été réalisé.

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence de communication des anciens rapports de repérage

## 5 RESULTATS DU REPERAGE

### **5.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante**

Il n'a pas été repéré de matériau et produit de la liste A contenant de l'amiante.

### **5.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante**

Date d'intervention	Matériaux ou produits contenant de l'amiante						
	Matériau (Réf. Échantillon)	Description	Composant de la construction	P, D, SP ou SD <sup>(2)</sup> (Réf. plan)	Observations	Critère de décision	<sup>(1)</sup> Etat de conservation
<b>Légende :</b> (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique , AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau ; (2) : P pour Prélèvement, D pour Déclaré, SP pour Sondage à partir d'un prélèvement et SD pour Sondage à partir d'un Déclaré							
<b>Bâtiment-Étage : EX CIO Extérieur &gt; Toiture</b>							
31/07/2017	Accessoire de couverture	fibre-ciment gris(e) X3 conduits lanterbeau	Toiture	D (FP2)	/	Jugement personnel	EP
<b>Bâtiment-Étage : EX CIO Sous-sol &gt; Chaufferie</b>							
31/07/2017	Conduit	fibre-ciment gris(e) Ventilation	Conduit	D (FP1)	/	Jugement personnel	EP

### 5.3 Matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique ne contenant pas d'amiante

Date d'intervention	Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante					
	Matériau (Ref. Échantillon)	Description	Composant de la construction	P, D, SP ou SD <sup>(1)</sup> (Réf. plan)	Observations	Critère de décision
<b>Légende :</b> (1) : P pour Prélèvement, D pour Déclaré, SP pour Sondage à partir d'un prélèvement et SD pour Sondage à partir d'un Déclaré						
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Circulation</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Circulation &gt; Placard</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 1</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 1 &gt; TGBT</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 10</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 2</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	P (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 3</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 4</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse

Date d'intervention	Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante					
	Matériau (Ref. Échantillon)	Description	Composant de la construction	P, D, SP ou SD <sup>(1)</sup> (Réf. plan)	Observations	Critère de décision
<b>Légende :</b>						
(1) : P pour Prélèvement, D pour Déclaré, SP pour Sondage à partir d'un prélèvement et SD pour Sondage à partir d'un Déclaré						
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 5</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 6</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 7</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 8</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Local 9</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Sanitaires</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO RDC &gt; Toilette</b>						
31/07/2017	Faux plafond (BV3DD5272)	fibreux gris(e)	Plafond	SP (FP3)	/	Résultat d'analyse
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO Sous-sol &gt; Cave 1</b>						
31/07/2017	Clapet coupe-feu		Clapet/volet coupe-feu	D (FP4)	Clapet coup-feu ALDES date de fabrication 07/12/2003	Non amianté par marquage matériau
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO Sous-sol &gt; Cave 2</b>						
31/07/2017	Clapet coupe-feu		Clapet/volet coupe-feu	SD (FP4)	Clapet coup-feu ALDES date de fabrication 07/12/2003	Non amianté par marquage matériau
<b>Bâtiment–Étage : EX CIO Sous-sol &gt; Cave 3</b>						
31/07/2017	Faux plafond	laine de verre jaune	Plafond	D (FP5)	/	Ne contient pas d'amiante par nature



## 6 ANNEXES

### **6.1 Parties d'immeuble visitées**



La présente liste présente les locaux et/ou zones inspectés par l'opérateur dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.


**Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.**

Localisation	Commentaires
RDC > HALL	/
RDC > Local 2	/
RDC > Local 1 > TGBT	/
RDC > Local 3	/
RDC > Local 4	/
RDC > Local 5	/
RDC > Local 6	/
RDC > Local 7	/
RDC > Local 8	/
RDC > Local 9	/
RDC > Local 10	/
RDC > Escalier 1	/
RDC > Toilette	/
RDC > Escalier 2	/
RDC > Cuisine	/
RDC > Sanitaires	/
RDC > Circulation > Placard	/
RDC > Plénum	/
Sous-sol > Escalier 1	/
Sous-sol > Circulation	/
Sous-sol > Dégagement	/
Sous-sol > Cave 1	/
Sous-sol > Cave 2	/
Sous-sol > Cave 3	/
Sous-sol > Chauffage	/
Extérieur > Façades	/
Extérieur > Toiture	/

## 6.2 Planche(s) de repérage


EX CIO

LEGENDE					
Matériaux et produits contenant de l'amiante					
Légende	Loc.	Loc.	Matériau	Composant	Ref. plan
	Sous-sol	Chaufferie	Conduit	Ventilation	FP1
	Extérieur	Toiture	Accessoire de couverture	X3 conduits lanterneau	FP2
Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante					
	Loc.	Loc.	Matériau	Composant	Ref. plan
	RDC	Local 2	Faux plafond	Plafond	FP3
	RDC	Local 1	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	TGBT	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Local 3	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Local 4	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Local 5	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Local 6	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Local 7	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Local 8	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Local 9	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Local 10	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Circulation	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Toilette	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Sanitaires	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	RDC	Circulation	Faux plafond	Plafond	SP FP3
	Sous-sol	Cave 1	Clapet coupe-feu	Clapet/volet coupe-feu	FP4
	Sous-sol	Cave 2	Clapet coupe-feu	Clapet/volet coupe-feu	SD FP4
	Sous-sol	Cave 3	Faux plafond	Plafond	FP5



<b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : EX CIO	Adresse : 23 RUE JEAN JAURES 76500 ELBEUF	Localisation : Extérieur > Toiture
Réalisé par : Florent PIERRAIN	N° de planche : 1 / 4	





<b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : EX CIO	Adresse : 23 RUE JEAN JAURES 76500 ELBEUF	Localisation : RDC
Réalisé par : Florent PIERRAIN	N° de planche : 2 / 4	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : EX CIO	Adresse : 23 RUE JEAN JAURES 76500 ELBEUF	Localisation : Sous-sol
Réalisé par : Florent PIERRAIN	N° de planche : 3 / 4	





Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : EX CIO	Adresse : 23 RUE JEAN JAURES 76500 ELBEUF	Localisation : Sous-sol > Chaufferie
Réalisé par : Florent PIERRAIN	N° de planche : 4 / 4	


## 6.4 Photos




Déclaré - FP1 : Sous-sol > Chaufferie - Conduit - EP-  
(Présence d'amiante)



Déclaré - FP2 : Extérieur > Toiture - Accessoire de couverture -  
EP- (Présence d'amiante)




Prélèvement - FP3 : RDC > Local 2 - Faux plafond- (Absence  
d'amiante)



## 6.5 Grille d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Accessoire de couverture	
N° de dossier	7064007/S2/6
Date de l'évaluation	31/07/2017
Bâtiment	EX CIO
Local ou zone homogène	Extérieur > Toiture
Destination déclarée du local	Extérieur Toiture


Résultat de la grille d'évaluation du Accessoire de couverture	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique





Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduit	
N° de dossier	7064007/S2/6
Date de l'évaluation	31/07/2017
Bâtiment	EX CIO
Local ou zone homogène	Sous-sol > Chaufferie
Destination déclarée du local	Sous-sol Chaufferie

Résultat de la grille d'évaluation du Conduit	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique



## 6.6 Attestation et certificat

### Attestation d'assurance :

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tél : +33(0)1 40 67 42 42  
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Domänen 11-27  
40069 Cologne  
Allemagne

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tél : +33(0)1 40 67 42 42  
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Domänen 11-27  
40069 Cologne  
Allemagne

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par sinistre

1 000 000 EUR

#### RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

#### MONTANTS DE GARANTIES

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210 16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante
- Repérage amiante (infiltration au DTA ou DT parties privatives)
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante
- Examen visuel après travaux de désamiantage
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments
- Diagnostic amiante réglementaire de transaction
- Diagnostic amiante sur équipements industriels
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE SAS**  
66 rue de Villiers  
92300 LEVALLOIS-PERRET

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
66 Rue de Villiers  
92300 LEVALLOIS-PERRET



#### ATTESTATION D'ASSURANCE

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par année d'assurance

1 000 000 EUR

#### RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

La présente attestation valable du 01/01/2017 au 31/12/2017 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 4 janvier 2017

MSIG Insurance Europe AG  
65, rue de la Victoire – 75009 Paris  
Tél : 01 40 67 42 42 – Fax : 01 40 67 12 34  
RCS Paris 753143882, APE 6512 Z



Certificat :





## **6.7 Rapport d'analyses du laboratoire**

**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**

**Monsieur Florent PIERRAIN**

Technoparc des Bocquets

110 Allée Robert Le Masson

76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-HB-051878-01

Dossier N° : 17N022592

Référence Dossier :

1510797868/7064007/S2/6/1\_7064007/2/7

Version du : 04/08/2017 14:17

Date de réception : 03/08/2017

Page 1/1

Date d'analyse : 03/08/2017

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	BV3DD5272 Réf. plan : FP3 RDC/ Local 2/Plafond - Faux plafond - (fibreuse/gris(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) (clair)	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.



**Emilie Darras**

Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS**

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Douai SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION  
N° 1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

